We Coffee Kamil Kuczmarz
ul.Batalionów Chłopskich 1d
43-512 Kaniów
NIP: 652 166 14 63
+48 608-607-184
www.we-coffee.pl

18.11.2021

ZAPYTANIE

Zapraszam do składania informacji o realnym wykonaniu prac budowlanych w lokalu przy ul. Legionów 26/28 w Bielsku-Białej. W załączniku do pobrania, szczegółowy przedmiar robót (PDF).

W razie pytań – proszę o telefon / 608 607 184/

Z poważaniem

We Coffee Kamil Kuczmarz
ul.Batalionów Chłopskich 1d
43-512 Kaniów
NIP: 652 166 14 63
+48 608-607-184
www.we-coffee.pl

We Coffee Kamil Kuczmarz
ul.Batalionów Chłopskich 1d
43-512 Kaniów
NIP: 652 166 14 63
+48 608-807-184
www.we-coffee.pl

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	**Zmiana spoobu użytkowania pomieszczeń w budynku usługowym na pomieszczenia pełniące funkcję lokalu gastronomicznego.**			
1	Rozdział	**Rozdział 1**			
1.1	Element	**Roboty murarskie i tynkarskie**			
1	KNR 27/163/1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 15 cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		(3,50+2,00+6,00+4,20+9,00+6,00+4,00+4,00+2,50+2,50+3,00*3)*2,73	143,87		
		RAZEM:	143,87	m2	143,87
2	KNR 202/126/5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1,30*2	2,60		
		1,20*2	2,40		
		1,10*2	2,20		
		RAZEM:	7,20	m	7,20
3	KNR BC 1/303/4	Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na ścianach, 1-warstwowe, tynki nakładane maszynowo, grubości 10˙mm, obróbka strukturalna			
	Wyliczenie ilości robót:				
		(2,00*2+6,11*2+1,47+1,95+1,45+4,0*3+2,75*2+2,14*2+2,75*2+2,27*2+2 ,75*2+2,32+2,45+3,66+2,56*2+1,52*2+2,56*2+1,60*2+3,90)*2,73	238,11		
		RAZEM:	238,11	m2	238,11
4	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej /łaz.i wc do wys. 2,0 m i przy blatach kuchennych			
	Wyliczenie ilości robót:				
		(2,00*2+6,11*2+1,47+1,95+1,45+4,0*3+2,75*2+2,14*2+2,75*2+2,27*2+2 ,75*2+2,32+2,45+3,66+2,56*2+1,52*2+2,56*2+1,60*2+3,90)*2,00	174,44		
		RAZEM:	174,44	m2	174,44
5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		m2	174,44
6	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów farbą ceramiczną			
	Wyliczenie ilości robót:				
	ściany	(2,00*2+6,11*2+1,47+1,95+1,45+4,0*3+2,75*2+2,14*2+2,75*2+2,27*2+2 ,75*2+2,32+2,45+3,66+2,56*2+1,52*2+2,56*2+1,60*2+3,90)*0,73	63,67		
	sufity	87,73	87,73		
		RAZEM:	151,40	m2	151,400
7	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)		m2	40,00
8	KNR 202/2009/2	Gładz gipsowa gr 3mm		m2	40,00
9	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem		m2	140,00
10	KNR 202/807/1	Wyknanie betonu architektonicznego.		m2	140,00
11	KNR 202/1504/8 (1)	Przemalowanie odpowiednią szarą bejcą w celu uzyskania efektu industrialnego betonu		m2	140,00
1.2	Element	**Strop B1 antresola**			
12	KNR BC 1/303/4	Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na sufitach tynki nakładane maszynowo, grubości 10˙mm, obróbka strukturalna			
	Wyliczenie ilości robót:				
	strop	87,73	87,73		
		RAZEM:	87,73	m2	87,73
13	KNR 202/216/2 (2)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą			
	Wyliczenie ilości robót:				
		87,73	87,73		
		RAZEM:	87,73	m2	87,73
14	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm		t	1,50
15	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa		m2	87,73
16	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		m2	87,73
17	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm		m2	87,73
18	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm		m2	87,73
19	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		m2	87,73

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
20	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne , gruntownie Eurolanem TG5,		m2	87,730
21	KNNR 2/1209/4	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 40x40˙cm		m2	87,73
1.3	Element	**Posadzka na gruncie A 1**			
22	KNR 22/527/1 analogia	Izolacja pozioma podposadzkowa ułożona na chudym betonie 2 x papa termozgrzewalna + styropiian XPS gr 7 cm		m2	230,99
23	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		m2	230,99
24	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm		m2	230,99
25	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm		m2	230,99
26	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		m2	230,99
27	KNR 202/1116/5 analogia	Posadzki epoksydowo-cementowych,grubość 10˙mm		m2	230,99
28	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny			
	Wyliczenie ilości robót:				
		4,00+12,33+12,00+6,42+7,06+9,55+3,68+6,29+13,71	75,04		
		RAZEM:	75,04	m2	75,040
29	KNNR 2/1209/4	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 40x40˙cm		m2	75,04
1.4	Element	**Komunikacja na antresolę**			
30	KNR 202/218/3 (2)	Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą o grubości 9˙cm, beton podawany pompą			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1,32*6,63	8,75		
		RAZEM:	8,75	m2	8,75
31	KNR 202/218/6 (2)	Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą		m2	8,75

We Coffee Kamil Kuczmarz
ul.Batalionów Chłopskich 1d
43-512 Kaniów
NIP: 652 166 14 63
+48 608-607-184
www.we-coffee.pl